

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные услуги, выполняемые по заказам населения (электромонтажные работы)

действует с 05.03.2026г.

Наименование работ	Ед. измер.	Норма времени	Тариф
Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	шт.	1.8	23.16
Демонтаж электрозвонка	шт.	0.12	1.54
Смена кнопки электрозвонка	шт.	0.17	2.19
Установка электрического звонка и кнопки без прокладкой проводов	шт.	0.6	7.72
Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт.	0.66	8.49
Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводки	шт.	0.84	10.81
Установка 3-х клавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	1.46	18.79
Уст-ка светильника типа "Бра"	шт.	1.42	18.27
Установка люминисцентного светильника на штырях	шт.	1.6	20.59
Установка люминисцентного светильника на подвесах	шт.	1.94	24.96
Установка крюка для подвески светильников на деревянном основании или готовые гнезда бетонных оснований	шт.	0.5	6.43
Установка крюка для подвески светильников по бетону с пробивкой гнезд	шт.	1.06	13.64
Установка щитка для электросчетчика	шт.	1.02	13.13
Установка однофазного электросчетчика на готовый щиток	шт.	0.91	11.71
Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см. при ширине борозды до 4 см.	м.	0.34	4.38
Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	0.06	0.77
Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	0.11	1.42
Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	0.42	5.4
Откл.и подкл.эл.энергии должникам по оплате электроэнергии	кв-ра	0.99	12.74
Перенос розеток со штрафлением на расстояние 1 м.	шт.	1.3	16.73
Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры,	шт.	1.8	23.16
Установка галогенных светильников	шт.	2.5	32.17
Замена галогенных светильников	шт.	2.9	37.32
Установка автоматов квартирных	шт.	0.49	6.31
Замена автоматов квартирных	шт.	0.7	9.01
Смена провода сечением 2х2,5 мм. Кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м.	0.5	6.43
Перекидка проводов	шт.	2.9	37.32
Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	1	12.87
Уст.блока выключатель+ переключатель+розетка	шт.	1.85	23.81
Смена блока выключ-ль+переключатель+розетки	шт.	1.5	19.3
Смена розетки с доп.нулевым или заземляющим проводом	шт.	1.1	14.16
установка подвесного светильника	шт.	1.2	15.44
ремонт э/ выключател, розетки	шт.	0.82	10.55
Демонтаж потолочного патрона	шт.	0.33	4.25
Демонтаж настенного патрона	шт.	0.25	3.22
Демонтаж подвесного патрона	шт.	0.42	5.4
Смена лампы накаливания в светильнике	шт.	0.02	0.26
Смена люминесцентной лампы в светильнике	шт.	0.08	1.03
Укрепление выключателя освещения	шт.	0.04	0.51
Установка устройства защитного отключения (УЗО)	шт.	0.24	3.09
Установка потолочного патрона	шт.	0.58	7.46
Установка настенного патрона	шт.	0.83	10.68
Установка подвесного патрона	шт.	0.89	11.45
укрепление розетки	шт.	0.04	0.51
Установка люстры многорожковой	м.	1.99	25.61
Подключение,отключение шлифованой машины к вводному устройству дома	шт.	1.8	23.16
Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окнах	шт.	1.4	18.02
Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	шт.	4.9	63.05
Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	шт.	3	38.6
Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	0.4	5.15
Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	1.6	20.59
Установка коробки распределительной при открытой проводке	шт.	2.63	33.84
Установка коробки распределительной при скрытой проводке	шт.	2.85	36.67
Установка и подключение контура заземления в частных домах	м.	0.12	1.54
Смена провода при открытой проводке	м.	0.25	3.22
Снятие светильника с лампами накаливания	шт.	0.07	0.9
смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	1.27	16.34

демонтаж шнура на роликах	м.	0.03	0.39
демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами	м.	0.16	2.06
ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.	1.16	14.93
ремонт электрического звонка	шт.	0.19	2.44
прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м.	0.37	4.76
замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0.01	0.13
прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м	0.53	6.82
прокладка провода электроснабжения без пробивкой борозд	м	0.33	4.25
прокладка кабель-канала 25*25	м/п	0.1681	1.98
прокладка кабеля в кабель канале	м/п	0.2812	3.31
укладка кабеля в кабельный канал	м	0.08	0.94

Примечание: признать утратившим силу прейскурант цен от 11.04.2025г. (утвержденный приказом №156 ад)